



TERMO DE ADITAMENTO: Nº 02/2017
OBJETO DO ADITAMENTO: ACRÉSCIMO, SUPRESSÃO E ALTERAÇÃO DE
TERMO DE CONTRATO: VIGÊNCIA
Nº 17/2016
CONTRATANTE: TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO - TCMSP
CONTRATADA: INTUS ENGENHARIA & GESTÃO LTDA - EPP
OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada na área de
construção civil para a elaboração de projeto executivo
de passarela técnica e de telhado; execução de
passarela metálica; execução de telhado; pintura e
impermeabilização de reservatórios, lajes de cobertura e
vigas-calha, nos diversos edifícios do Tribunal de
Contas do Município de São Paulo – TCMSP
PROCESSO TC Nº: 72.003.276/15-09

O TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, CNPJ 50.176.270/0001-26, com endereço na Av. Prof. Ascendino Reis 1.130 – São Paulo/SP, neste ato representado por seu Presidente, ROBERTO BRAGUIM doravante denominado **CONTRATANTE**, e a **INTUS ENGENHARIA & GESTÃO LTDA.**, CNPJ 01.656.647/0001-39, com endereço na Avenida Queiroz Filho 1700, Torre E, Sala 1003/1004 – São Paulo, SP, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por seu Sócio, JOSÉ MARIA AFONSO BAETA TEIXEIRA, documento de identidade XXX e CPF XXX, conforme autorização constante do processo em epígrafe, celebram este aditamento ao contrato nº 17/2016, conforme as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA I - DA SUPRESSÃO: Em virtude das Inclusões e exclusões de materiais e serviços, conforme discriminado no Anexo Único deste Termo Aditivo, fica suprimido 0,0152% (cento e cinquenta e dois milésimos por cento) aproximadamente, sobre o valor contratual atualizado, com fulcro no art. 65, I, “a” e “b” da Lei Federal 8.666/93.

CLÁUSULA II - DA ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL: Em face da supressão de R\$ 82,73 (oitenta e dois reais e setenta e três centavos) o valor contratual constante da Subcláusula II.2 – da Cláusula II, passa a ser de R\$ 543.003,15.



CLÁUSULA III - DA VIGÊNCIA: O prazo a que se refere a subcláusula V.1, da Cláusula V, do Termo de Contrato 17/2016, passa a ser de 146 (cento e quarenta e seis) dias.

CLÁUSULA IV - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: Ficam mantidas a este as demais condições e cláusulas, contidas no Contrato 17/2016.

E, por estarem de acordo, as partes firmam este aditamento, em duas vias de igual teor.

São Paulo, 01 de fevereiro de 2017

ROBERTO BRAGUIM
Presidente
TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

JOSÉ MARIA AFONSO BAETA TEIXEIRA
Sócio
INTUS ENGENHARIA & GESTÃO LTDA



Anexo Único do Termo de Contrato nº 17/2016

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CONTRATO		ACRÉSCIMO		DEDUÇÃO		TOTAL GERAL	
				R\$ UNIT	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$	QTD	VALOR R\$
ESCOLA DE CONTAS											
1 SERVIÇOS PRELIMINARES											
PET 02	CONTEINER DE ALMOXARIFADO COM WC - LOCAÇÃO MENSAL	MÊS	4,00	450,00	1.800,00					4,00	1.800,00
	FRETES	ida e volta	1,00	1.200,00	1.200,00					1,00	1.200,00
	SUB - TOTAL				3.000,00						3.000,00
2 PASSARELA TÉCNICA EM ESTRUTURA METÁLICA											
20-03-19	DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TÉCNICA EM FORMATO A1	UN	1,00	3.034,26	3.034,26					1,00	3.034,26
03-60-01	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA VERTICAL - NÃO PATINÁVEL	KG	2.550,00	15,00	38.250,00					2.550,00	38.250,00
06-01-31	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	2.550,00	2,07	5.278,50					2.550,00	5.278,50
15-03-12	ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	88,00	16,12	1.418,56					88,00	1.418,56
	SUB - TOTAL				47.981,32						47.981,32
3 REVISÃO NO TELHADO											
06-60-25	RETIRADA DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVAMENTE TELHAS DE BARRO COZIDO, VIDRO E ESTRUTURAS DE CRFS	M2	360,00	5,25	1.890,00					360,00	1.890,00
06-60-08	RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA INCLUSIVE PERFILES DE FIXAÇÃO	KG	1.200,00	1,45	1.740,00					1.200,00	1.740,00
06-01-31	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	1.200,00	2,07	2.484,00					1.200,00	2.484,00
06-02-46	TELHA TRAPEZOIDAL DUP. AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, COM MOLO POLIURETANO E=30MM	M2	360,00	101,40	36.504,00					360,00	36.504,00
06-02-94	CUMEIRA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, L=0,60 M	M	38,00	31,06	1.180,28					38,00	1.180,28
10-11-03	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 100CM	M	75,00	96,44	7.233,00					75,00	7.233,00
15-03-14	ESMALTE SINTÉTICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES	M	100,00	9,75	975,00					100,00	975,00
	SUB - TOTAL				52.006,28						52.006,28
4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES											
17-45-01	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO	M3xMÊS	360,00	6,29	2.264,40			150,00	943,50	210,00	1.320,90
17-45-02	ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	M3	180,00	5,37	966,60			75,00	402,75	105,00	563,85
09-42-44	GUINCHO DE COLUNA COM MOTO FREIO - 400 KG	HORAS	480,00	1,92	921,60					480,00	921,60
01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	50,00	78,24	3.912,00					50,00	3.912,00
17-04-01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	400,00	9,00	3.600,00					400,00	3.600,00
	SUB - TOTAL				11.664,60				1.346,25		10.318,35
5 EDIFÍCIO SEDE											
IMPERMABILIZAÇÃO DAS LAJES DE COBERTURA DAS CASAS DE MÁQUINAS DOS ELEVADORES											
03-40-05	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM HIDROJATEAMENTO	M2	230,00	4,46	1.025,80					230,00	1.025,80
05-01-40	REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM	M2	230,00	29,52	6.789,60					230,00	6.789,60
PET 03	PINTURA PROTETORA COM IMPERMEABILIZANTE A BASE DE RESINAS, CIMENTOS ADITIVADOS E POLÍMEROS - 2 DEMÃOS	M2	230,00	43,75	10.062,50					230,00	10.062,50
05-01-47	PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:7, ESPESSURA MÉDIA 30MM	M2	230,00	26,83	6.170,90					230,00	6.170,90
17-04-01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	230,00	9,00	2.070,00					230,00	2.070,00
	SUB - TOTAL				26.118,80						26.118,80



TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ISO 9001

6 TROCA DAS TELHAS TRANSLÚCIDAS DA COBERTURA DO EDIFÍCIO SEDE											
09-42-44	GUINCHO DE COLUNA COM MOTO FREIO - 400 KG	HORAS	475,00	1,92	912,00					475,00	912,00
01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	100,00	78,24	7.824,00		45,00	3.520,80		55,00	4.303,20
PET 01	TELHAS DE POLICARBONATO - TRAPEZOIDAL - ONDA 40MM - ESP 1,0 mm	M2	899,15	74,61	67.085,58					899,15	67.085,58
06-60-25	RETIRADA DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO, VIDRO E ESTRUTURAS DE CRFS	M2	899,15	5,25	4.720,54					899,15	4.720,54
15-03-14	ESMALTE SINTÉTICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES	M	473,09	9,75	4.612,63		473,09	4.612,63			
06-03-98	DOMO ACRILICO PARA ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO	M2	66,55	422,19	28.096,74					66,55	28.096,74
17-04-01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	475,00	9,00	4.275,00					475,00	4.275,00
COMPOSIÇÃO	FECHAMENTO EM TELA METÁLICA TIPO PASSARINHEIRO (TELA FORNECIDA PELO CLIENTE), COM REQUADROS COM TUBOS QUADRADOS DE 3/4" SOBREPOSTOS COM CANTONEIRAS DE ABAS IGUAIS 7/8" X 2,38MM DE ALUMÍNIO TELA FIXADA NO REQUADRO COM PARAFUSO BROCANTE E REQUADRO SOLDADO NA ESTRUTURA METÁLICA	M2		145,19		116,40	16.900,12			116,40	16.900,12
SUB - TOTAL											
					117.526,49		16.900,12		8.133,43		126.293,18
7 IMPERMABILIZAÇÃO DAS VIGAS-CALHA DA COBERTURA											
03-40-05	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM HIDROJATEAMENTO	M2	475,00	4,46	2.118,50		2,43	10,84		472,57	2.107,66
05-01-40	REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM	M2	100,00	29,52	2.952,00					100,00	2.952,00
PET 03	PINTURA PROTETORA COM IMPERMEABILIZANTE A BASE DE RESINAS, CIMENTOS ADITIVADOS E POLÍMEROS - 2 DEMÃOS	M2	473,09	43,75	20.697,69		0,52	22,75		472,57	20.674,94
17-04-01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	475,00	9,00	4.275,00		2,43	21,87		472,57	4.253,13
ITENS ACRESCIDOS											
00-20-20	PEDREIRO (SGSP)	H		18,48		8,00	147,84			8,00	147,84
00-20-99	SERVENTE (SGSP)	H		15,00		8,00	120,00			8,00	120,00
00-21-08	ENCARREGADO DE OBRA (SGSP)	H		44,34		8,00	354,72			8,00	354,72
04-01-41	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 14CM	M2		51,14		2,10	107,39			2,10	107,39
11-03-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2		5,67		4,20	23,81			4,20	23,81
11-03-08	EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2		28,06		4,20	117,85			4,20	117,85
11-03-13	REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2		21,08		4,20	88,54			4,20	88,54
10-09-33	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4")	M		49,51		18,50	915,94			18,50	915,94
SUB - TOTAL						30.043,19		1.876,09		55,46	31.863,82
ANEXO I											
8 COBERTURA EM TELHA GALVANIZADA E ESTRUTURA METÁLICA											
20-03-19	DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TÉCNICA EM FORMATO A1	UN	1,00	3.034,26	3.034,26	1,00	3.034,26			2,00	6.068,52
06-01-30	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	1.900,00	7,27	13.813,00	382,45	2.780,41			2.282,45	16.593,41
06-01-31	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	1.900,00	2,07	3.933,00	382,45	791,67			2.282,45	4.724,67
06-02-46	TELHA TRAPEZOIDAL DUP. AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, COM MIOLO POLIURETANO E=30MM	M2	320,00	101,40	32.448,00					320,00	32.448,00
15-03-12	ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	320,00	16,12	5.158,40					320,00	5.158,40
PET 04	CALHA EM ALUMÍNIO - ESP. 0,8MM - DESENVOLVIMENTO 200CM	M	80,00	230,00	18.400,00		37,61	8.650,30		42,39	9.749,70
10-11-31	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 25CM	M	80,00	23,36	1.868,80	268,61	6.274,73			348,61	8.143,53
10-12-18	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 200MM (8")	M	36,00	76,41	2.750,76			12,90	985,69	23,10	1.765,07
15-03-14	ESMALTE SINTÉTICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES	M	80,00	9,75	780,00					80,00	780,00



TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ISO 9001

ITENS ACRESCIDOS											
04-01-42	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 19CM	M2		61,27		59,00	3.614,93			59,00	3.614,93
04-01-97	CONCRETO "GROUT"	M3		589,02		3,54	2.085,13			3,54	2.085,13
10-90-01	DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS	M		8,31		18,00	149,58			18,00	149,58
01-04-01	ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3		45,01		0,56	25,21			0,56	25,21
01-04-80	REA TERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3		8,97		0,54	4,84			0,54	4,84
09-05-55	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - ESCAVAÇÃO E APOIAMENTO	M3		40,51		3,60	145,84			3,60	145,84
09-05-57	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)	M3		328,68		0,30	98,60			0,30	98,60
09-05-59	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - PAREDE DE 1 TJOLO, REVESTIDA	M2		249,82		2,88	719,48			2,88	719,48
09-05-60	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO	M2		152,39		2,40	365,74			2,40	365,74
01-04-80	REA TERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3		8,97		0,20	1,79			0,20	1,79
CPOS 166 S.DES 012320	TAXA DE MOBILIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PERFURAÇÃO EM CONCRETO	tx		175,00		1,00	175,00			1,00	175,00
10-24-07	FURAÇÃO EM CONCRETO ARMADO - DIÂMETRO 4"	CM		2,03		50,00	101,50			50,00	101,50
13-01-15	LASTRO DE CONCRETO - 200KG CIMM3	M3		328,68		0,14	46,02			0,14	46,02
00-20-20	PEDREIRO (SGSP)	H		18,48		1,50	27,72			1,50	27,72
00-20-99	SERVENTE (SGSP)	H		15,00		1,50	22,50			1,50	22,50
09-60-12	RETIRADA DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2"	M		9,65		39,70	383,11			39,70	383,11
09-70-12	RECOLOCAÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2"	M		11,59		39,70	460,12			39,70	460,12
09-02-11	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3/4"	M		24,91		6,00	149,46			6,00	149,46
	SUB - TOTAL					82.186,22	21.457,64			9.635,99	94.007,87
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES										
17-45-01	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO	M3xMÉS	360,00	6,29	2.264,40					360,00	2.264,40
17-45-02	ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	M3	180,00	5,37	966,60					180,00	966,60
09-42-44	GUINCHO DE COLUNA COM MOTO FREIO - 400 KG	HORAS	480,00	1,92	921,60					480,00	921,60
01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	32,00	78,24	2.503,68					32,00	2.503,68
17-04-01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	400,00	9,00	3.600,00					400,00	3.600,00
	SUB - TOTAL				10.256,28						10.256,28
10	IMPERMEABILIZAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA										
01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	5,47	78,24	427,97				5,47	427,97	
05-02-02	ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (RESERVATÓRIOS E PISCINAS) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA 30MM	M2	200,00	59,49	11.898,00			200,00	11.898,00		
05-02-30	CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE CRISTALIZAÇÃO - ESTRUTURA ELEVADA	M2	200,00	60,64	12.128,00			103,15	6.255,02	96,85	5.872,98
10-04-64	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 40MM (1 1/4")	M	12,00	24,06	288,72			12,00	288,72		
10-04-66	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 60MM (2")	M	12,00	37,31	447,72			12,00	447,72		
10-04-69	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 110MM (4")	M	12,00	82,53	990,36			12,00	990,36		
10-05-04	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/4"	UN	2,00	63,18	126,36			2,00	126,36		
10-05-06	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2"	UN	2,00	94,44	188,88			2,00	188,88		
10-05-09	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 4"	UN	2,00	509,24	1.018,48			2,00	1.018,48		
10-02-92	TORNEIRA DE BÓIA, DE LATÃO - 1"	UN	2,00	55,94	111,88			2,00	111,88		
05-50-01	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA IMPERMEÁVEL - ESPESSURA MÉDIA DE 30MM	M2	200,00	7,50	1.500,00			200,00	1.500,00		
	ITENS ACRESCIDOS										
03-40-05	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM HIDROJATEAMENTO	M2		4,46		96,86	432,00			96,86	432,00
	SUB - TOTAL				29.126,37		432,00			23.253,39	6.304,98



11	TRATAMENTO DE ALVENARIA E PINTURA EXTERNA									
01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	5,11	78,24	399,81				5,11	399,81
08-80-50	FERRO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA	KG	150,00	7,05	1.057,50				150,00	1.057,50
06-01-30	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	27,00	7,27	196,29		27,00	196,29		
06-01-31	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	27,00	2,07	55,89		27,00	55,89		
10-11-32	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 33CM	M	1,50	31,08	46,62				1,50	46,62
11-03-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	131,07	5,67	743,17		39,26	222,60	91,81	520,56
11-03-08	EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2	131,07	28,06	3.677,82		39,26	1.101,64	91,81	2.576,19
11-03-13	REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	131,07	21,08	2.762,96		39,26	827,60	91,81	1.935,35
11-50-03	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	131,07	6,74	883,41				131,07	883,41
11-80-01	REPAROS EM TRINÇAS E RACHADURAS	M	24,00	29,01	696,24	17,68	512,90		41,68	1.209,14
15-01-15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	180,30	15,98	2.881,19				180,30	2.881,19
11-50-03	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	9,04	6,74	60,93		9,04	60,93		
15-80-05	TINTA ACRÍLICA - REPINTURA DE ALVENARIA E CONCRETO COM RETOQUE DE MASSA	M2	552,90	13,56	7.497,32				552,90	7.497,32
17-04-01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	400,00	9,00	3.600,00				400,00	3.600,00
	ITENS ACRESCIDOS									
17-45-01	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO	M3xMÉS		6,29		86,40	543,46		86,40	543,46
17-45-02	ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	M3		5,37		86,40	463,97		86,40	463,97
11-50-03	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (TRATAMENTO DE VIGA 6X0,4M)	M2		6,74		2,40	16,18		2,40	16,18
03-40-18	LIMPEZA DE CONCRETO E ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO (TRATAMENTO DE VIGA 6X0,4M)	M2		10,10		2,40	24,24		2,40	24,24
11-03-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (TRATAMENTO DE 2 VIGAS 6,00M X 0,40M)	M2		5,67		4,80	27,22		4,80	27,22
11-03-08	EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 (TRATAMENTO DE 2 VIGAS 6,00M X 0,40M)	M2		28,06		4,80	134,69		4,80	134,69
11-03-13	REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA (TRATAMENTO DE 2 VIGAS 6,00M X 0,40M)	M2		21,08		4,80	101,18		4,80	101,18
03-40-05	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM HIDROJATEAMENTO	M2		4,46		523,23	2.333,61		523,23	2.333,61
	SUB - TOTAL				24.559,15		4.157,45		2.464,95	26.251,64
			SUB - TOTAL:		434.468,70		44.823,30		44.889,47	434.402,52
			BDI:	25%	108.617,18	25%	11.205,83	25%	11.222,37	108.600,63
			TOTAL:		543.085,88		56.029,13		56.111,84	543.003,15